

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kultúrny dom Medovarce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	Obec Medovarce
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	28.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	89 421.70	8	Práca nadčas		0.00	13	GZS		0.00
2		Montáž	127 812.26	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	198.27	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	106.25	11			0.00	16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		217 538.48	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		148.50	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00
										D Celkové náklady	
										23	Súčet 7, 12, 19-22
											217 686.98
										24	DPH 20.00 % z 217 686.98
											43 537.40
										25	Cena s DPH (r. 23-24)
											261 224.38
										E Prípochty a odpočty	
										26	Dodávky zadávateľa
											0.00
										27	Kľzavá doložka
											0.00
										28	Zvýhodnenie + -
											0.00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kultúrny dom Medovarce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Obec Medovarce

Spracoval:

Dátum: 28. 12. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Kultúrny dom Medovarce	217 686,98	43 537,40	261 224,38	0,00	217 538,48	148,50	0,00	0,00
1	SO 01 - Stavebná časť	212 122,82	42 424,56	254 547,38	0,00	211 974,32	148,50	0,00	0,00
2	SO 02 - Bleskozvod	5 564,16	1 112,83	6 676,99	0,00	5 564,16	0,00	0,00	0,00
Celkom		217686,98	43537,40	261 224,38	0,00	217 538,48	148,50	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Kultúrny dom Medovarce

Názov objektu SO 01 - Stavebná časť

JKSO

EČO

Miesto

Obec Medovarce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PROSPECT, spol. s r.o.

Spracoval

34 107 100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

28.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	85 492.61	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	126 177.19	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	198.27	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	106.25	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7 ZRN (r. 1-6)		211 974.32	12 DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0.00	
20 HZS		148.50	21 Kompl. činnosť		0.00	22 Ostatné náklady		0.00	
Projektant					D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		212 122.82		
					24 DPH 20.00 % z 212 122.82		42 424.56		
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		254 547.38		
					E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa		0.00		
					27 Kľzavá doložka		0.00		
					28 Zvýhodnenie + -		0.00		

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Medovarce

Objekt: SO 01 - Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Obec Medovarce

Spracoval:

Dátum: 28. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
hsv		Práce a dodávky HSV				47 162.83	37.048
D1		ZEMNÉ PRÁCE				576.23	0.000
1	130201001	Výkop jamy a rýhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	14.160	29.71	420.69	0.000
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	14.610	7.49	109.43	0.000
3	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	14.610	1.64	23.96	0.000
4	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	14.610	0.79	11.54	0.000
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4.850	0.50	2.43	0.000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14.610	0.56	8.18	0.000
D2		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 259.37	0.000
7	311232176	Murovanie stien nosných z tehál pálených plných dĺžky 290mm murivo fahčené - priečkovka P 7-15 MC 10	m3	3.160	174.37	551.01	0.000
8	314231114	Murivo komínov z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MVC 2, 5	m3	3.443	205.74	708.36	0.000
D3		SPEVNENÉ PLOCHY				815.53	0.000
9	596132111	Kladenie dlažby z mozaiky dvoj a viacfarebnej komunikácie pre peších do lôžka z vápenatej malty	m2	10.000	56.42	564.20	0.000
10	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	4.850	48.60	235.71	0.000
11	596911291	Priplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.80mm, mimo kruhov do 20 m2	m2	4.850	3.22	15.62	0.000
D4		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				32 492.56	23.814
12	611464161	Vnútna omietka stropov HASIT, vápennocementová, nanášanie ručné, fahčená, zn. KZH hr.15 mm	m2	30.000	13.94	418.20	0.000
13	612481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou	m2	64.000	5.80	371.20	0.000
14	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	522.400	0.15	78.36	0.021
15	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	522.400	0.14	73.14	0.110
16	622401931	Priplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %	m2	522.400	0.23	120.15	0.000
17	622411293	Priplatok farebný odtieň pri vonkajších omietkach	m2	522.400	1.47	767.93	0.000
18	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	237.000	0.57	135.09	1.742
19	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	205.000	15.05	3 085.25	0.000
20	622451146	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov oceľou hladená, v stupni zložitosti III	m2	32.000	25.11	803.52	0.000
21	612462417	Vnútna sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, strojné nanášanie, hr. 20 mm	m2	850.000	0.28	238.00	18.743

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	622462542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová BAUMIT Nanopor Top hr.zrna 1,50 mm	m2	430.000	13.92	5 985.60	0.000
23	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	522.400	0.49	255.98	3.009
24	622466117	Baumit Priprava vonkajšieho podkladu stien, Základný náter open (openPrimer)	m2	460.000	1.62	745.20	0.000
25	622491305	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, silikónový podkladný, weber G500	m2	32.000	1.54	49.28	0.000
26	622491306	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, silikónový, weber.ton exclusive A050, dvojnásobný	m2	32.000	1.91	61.12	0.000
27	622467492	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	522.400	0.14	73.14	0.115
28	625251040	Zatepnenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 40 mm bez omietky	m2	32.400	35.17	1 139.51	0.000
29	625991007	Kontaktný zatepľovací systém Baumit open High tech s izolantom open reflect bez povrchovej úpravy hrúbky 120 mm	M2	490.000	35.38	17 336.20	0.000
30	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	85.794	0.77	66.06	0.075
31	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	32.000	10.14	324.48	0.000
32	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	10.000	15.41	154.10	0.000
33	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	15.000	14.07	211.05	0.000

D6 OSTATNÉ PRÁCE

8 540.05 13.235

34	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	500.000	2.11	1 055.00	0.000
35	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 000.000	1.27	1 270.00	0.000
36	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	500.000	0.14	70.00	0.025
37	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	500.000	0.05	25.00	0.000
38	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	500.000	1.01	505.00	12.860
39	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	165.000	0.56	92.40	0.317
40	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	20.860	0.60	12.52	0.003
41	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	340.000	1.52	516.80	0.000
42	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	850.000	0.04	34.00	0.000
43	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1.500	43.77	65.66	0.000
44	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	10.500	29.86	313.53	0.000
45	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3.979	80.76	321.34	0.000
46	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	522.400	0.11	57.46	0.000
47	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	32.980	5.05	166.55	0.000
48	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	22.000	4.78	105.16	0.000
49	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	3.000	0.75	2.25	0.000
50	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,	m	3.000	3.26	9.78	0.000
51	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1.500	45.30	67.95	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	976074121	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive z akýchkoľvek tehál, -0,00700t	ks	5.000	2.32	11.60	0.000
53	976083141	Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, kominovej konzoly a pod. z muriva betónového, -0,01000t	ks	5.000	2.48	12.40	0.000
54	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	490.000	0.10	49.00	0.029
55	979086112	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	71.373	4.39	313.33	0.000
56	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2.000	10.50	21.00	0.000
57	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	71.373	0.17	12.13	0.000
58	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71.373	6.79	484.62	0.000
59	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	71.373	0.78	55.67	0.000
60	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71.373	8.02	572.41	0.000
61	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 070.596	0.53	567.42	0.000
62	979089011	Zákonný poplatok obce	t	71.373	0.32	22.84	0.000
63	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	71.373	24.20	1 727.23	0.000

99 Presun hmôt HSV 3 479.09 0.000

64	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79.869	43.49	3 473.50	0.000
65	999281195	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	79.869	0.07	5.59	0.000

psv Práce a dodávky PSV 164 811.49 4.204

D5 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

19 348.59 0.000

66	713112124	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, pristrelením	m2	25.000	4.89	122.25	0.000
67	P0000042	Liapor 8-16	m3	10.000	26.53	265.30	0.000
68	P0000033	HONTER Foam-Lok 500 striekaná izolácia hr.200 mm	m2	343.000	55.28	18 961.04	0.000

D8 ZTI-INŠTALAČNÉ PREFABRIKÁTY 8.01 0.000

69	726190905	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, odmontovanie krycích dvierok a dosky WC	ks	1.000	3.01	3.01	0.000
70	726190916	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž spodnej časti steny WC	ks	1.000	5.00	5.00	0.000

D9 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 36 287.51 1.363

71	762084211	Priplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	550.000	0.73	401.50	0.000
72	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	220.000	4.70	1 034.00	0.000
73	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	781.000	5.06	3 951.86	0.000
74	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	43.000	7.58	325.94	0.000
75	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	323.000	8.81	2 845.63	0.000
76	762081051	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobfovanie reziva, hranoly do 120 cm2	m	220.000	0.13	28.60	0.000
77	762081052	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobfovanie reziva, hranoly do 224 cm2	m	781.000	0.05	39.05	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
78	762081053	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 288 cm2	m	43.000	0.19	8.17	0.000
79	762081054	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 450 cm2	m	323.000	0.09	29.07	0.000
80	762084111	Priplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	1 367.000	0.03	41.01	0.000
81	762341410	Montáž debnenia a latovania strešných žľabov z dosiek hr. do 32 mm, z fošien hr. do 50 m	m2	10.000	5.20	52.00	0.000
82	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	324.000	8.94	2 896.56	0.000
83	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	552.000	1.85	1 021.20	0.000
84	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	550.000	1.48	814.00	0.000
85	762354211	Montáž nadstrešných konštrukcií strešných vikierov z hobľovaného reziva, sedlových	ks	1.000	51.54	51.54	0.000
86	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	60.000	2.95	177.00	0.000
87	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	60.000	3.12	187.20	0.000
88	762526210	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti montáž lišt podláh	m	70.000	0.79	55.30	0.000
89	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	35.000	23.29	815.15	0.000
90	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	175.000	1.47	257.25	0.000
91	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	128.000	2.47	316.16	0.000
92	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	12.000	4.95	59.40	0.000
93	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	900.000	1.47	1 323.00	0.000
94	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	550.000	0.57	313.50	0.000
95	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	550.000	0.76	418.00	0.000
96	762211320	Montáž drev. schod. krivočiar. bez podstupnic so skos. stupnicami š. ramena do 1, 50 m, stupňa z dos.	m	15.000	4.41	66.15	0.000
97	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	10.000	1.94	19.40	0.000
98	P0000039	Rezivo smrekové	m3	55.000	315.41	17 347.55	0.000
99	P0000040	Rezivo dubové	m3	4.000	346.31	1 385.24	0.000
100	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	59.000	0.12	7.08	1.363
101	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0.000	0.22	0.00	0.000

D10 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

4 457.28 0.006

102	764311286	Montáž strešnej krytiny z plechu hladkého zo zvitkov šírky 670 mm so sklonom do 30°	m2	18.000	9.76	175.68	0.000
103	764331231	Montáž lemovania múra na streche s tvrdou krytinou plechom rš. 350 mm	m	14.000	5.49	76.86	0.000
104	764359331	Montáž príslušenstva k žľabom roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	16.000	2.24	35.84	0.000
105	764339310	Lemovanie z hliníkového Al plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	21.000	39.37	826.77	0.000
106	764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	28.000	13.91	389.48	0.000
107	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	14.000	13.86	194.04	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
108	764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	7.000	15.14	105.98	0.000
109	764761332	Odkvapový systém MASLEN - žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	m	118.000	12.67	1 495.06	0.000
110	764761372	Odkvapový systém MASLEN - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	2.000	5.30	10.60	0.000
111	764761422	Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žľabov veľkosť 150 mm	ks	50.000	5.79	289.50	0.000
112	764761432	Odkvapový systém MASLEN - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm	ks	7.000	14.66	102.62	0.000
113	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	118.000	0.69	81.42	0.006
114	764321891	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	118.000	0.16	18.88	0.000
115	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	14.000	0.82	11.48	0.000
116	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	21.000	1.65	34.65	0.000
117	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	21.000	0.15	3.15	0.000
118	764347841	Demontáž ostatných prvkov kusových, strieška, so sklonom do 30° s D nad 75 do 200 mm, -0,000081t	ks	5.000	0.51	2.55	0.000
119	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	118.000	0.84	99.12	0.000
120	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	118.000	0.80	94.40	0.000
121	764367201_1	Oplechovanie z farbeného plechu, vikier rozv. plochy do 6m2, so sklonom nad 30° do 45°	m2	4.000	33.95	135.80	0.000
122	P0000032	Plech vo zvitkoch PoZn farbený	m2	20.000	13.67	273.40	0.000
123	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie kladniarske v objektoch výšky do 6 m	%	0.000	0.42	0.00	0.000

D11 KRYTINY TVRDÉ

31 726.10 0.000

124	765313121	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami TONDACH STEINBRÜCK dvojdrážkovými červená engoba jednoduchých striech na sucho, nad 45° do 60°	m2	550.000	31.60	17 380.00	0.000
125	765313193	Príplatok za úpravu okolo nosičov bleskozvodov, stožiarov a pod. dvojdrážkovými škridlami	ks	2.000	0.16	0.32	0.000
126	765313292	Príplatok za úpravu okolo komínov, ventilácií, strešných okien a pod. dvojdrážkovými glazov. škridlami	m	12.000	0.15	1.80	0.000
127	765313330	Krytina keramická TONDACH hrebeň z hrebenáčov rozdeľovacích X, Y	ks	3.000	78.44	235.32	0.000
128	765313331	Krytina keramická TONDACH hrebenáč ukončovaci vrchný	ks	4.000	31.78	127.12	0.000
129	765313332	Krytina keramická TONDACH hrebenáč ukončovaci spodný	ks	4.000	36.38	145.52	0.000
130	765313335	Montáž krytina keramická TONDACH ukončenie hrebeňa	ks	141.000	5.86	826.26	0.000
131	765313669	Montáž krytina keramická TONDACH protisnehový hák	ks	400.000	2.39	956.00	0.000
132	765313675	Montáž krytina keramická TONDACH vetracie mriežky	m	120.000	4.34	520.80	0.000
133	765313690	Krytina keramická TONDACH prírezanie a uchytenie škridiel drážkových, sklon do 45°	m	40.000	10.82	432.80	0.000
134	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do sutiny, -0,04200t	m2	550.000	2.52	1 386.00	0.000
135	P0000015	Tondach protisnehový háčik typ c	ks	400.000	1.88	752.00	0.000
136	P0000016	Univerzálne strešné okno TONDACH FINESTRA 450 x 550 mm, antracit (pre nevykurované priestory)	ks	2.000	207.38	414.76	0.000
137	P0000017	TONDACH Odkvapová vetracia mriežka 1000 mm univerzálna - s hrebeňom	ks	120.000	5.44	652.80	0.000
138	P0000018	TONDACH STEINBRÜCK keramický anténny komplet	ks	2.000	166.07	332.14	0.000
139	P0000019	TONDACH STEINBRÜCK vetracia škridľa	ks	90.000	23.74	2 136.60	0.000
140	P0000020	TONDACH STEINBRÜCK Hrebenáč hladký 17 cm	ks	214.000	11.23	2 403.22	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
141	P0000021	TONDACH STEINBRÜCK STEINBRÜCK polovičná	ks	50.000	3.03	151.50	0.000
142	P0000022	TONDACH STEINBRÜCK Odkvapový plech Al, 2000 x 170 mm	ks	60.000	16.53	991.80	0.000
143	P0000023	TONDACH STEINBRÜCK Tesniaci pás úžľabia - samolepiaci 75 mm / 1 m (čierny)	ks	14.000	3.04	42.56	0.000
144	P0000024	TONDACH STEINBRÜCK Pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou Al, 2000 x 500 mm	ks	7.000	35.44	248.08	0.000
145	P0000025	Strešná fólia Tyvek Soft Antireflex BAL 75M2	BA L	8.000	115.96	927.68	0.000
146	P0000026	Tyvek páska jednostranná reparačná páska (75 mm x 25 m)	ks	4.000	32.68	130.72	0.000
147	P0000027	Záveterná lišta Al, 2000 x 330 mm (červená), pre škridly STEINBRÜCK®	ks	8.000	26.40	211.20	0.000
148	P0000028	Príchytka drážkových hrebenáčov / hladkých hrebenáčov (Al)	ks	220.000	0.45	99.00	0.000
149	P0000029	Univerzálny uzáver hladkého hrebenáča 17 cm	ks	1.000	15.10	15.10	0.000
150	P0000030	TONDACH Steibruck Príchytka univerzálna - malých zlomkov	ks	100.000	2.05	205.00	0.000
151	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0.000	0.28	0.00	0.000

D12

Práce PSV KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

40 283.25

0.000

152	766627465	Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. kridlami do muriva drevo-hlinik otočných 2kridl. do 3, 60 m2	ks	12.000	73.29	879.48	0.000
153	766412133	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z tvrdého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	25.000	8.93	223.25	0.000
154	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0.262	31.44	8.24	0.000
155	P0000004	Drevené okno euro 4- kridlové 1,265x1,3 náter farebný Tikkurila	ks	4.000	1 135.46	4 541.84	0.000
156	P0000005	Drevené okno euro 6- kridlové 1,53x1,35 náter farebný Tikkurila	ks	2.000	1 266.76	2 533.52	0.000
157	P0000006	Drevené okno euro 6- kridlové 1,96x1,36 náter farebný Tikkurila	ks	4.000	1 841.32	7 365.28	0.000
158	P0000007	Drevené okno euro 8- kridlové 2,45x1,53 náter farebný Tikkurila	ks	2.000	2 443.01	4 886.02	0.000
159	P0000008	Drevené dvere interiér. kazetové plné 0,875x 1,95 náter farebný Tikkurila	ks	1.000	1 159.96	1 159.96	0.000
160	P0000009	Drevené dvere interiér. bezfalcové plné 0,65 x 1,80 náter farebný Tikkurila	ks	1.000	756.12	756.12	0.000
161	P0000010	Drevené dvere interiér. kazetové 2/3 presklenie trojsklom 1,1 x 2,1 náter farebný Tikkurila	ks	3.000	1 419.32	4 257.96	0.000
162	P0000011	Drevené dvere exter. kazetové dvojkridl. plné 1,13 x 2,13 náter farebný Tikkurila	ks	2.000	1 729.82	3 459.64	0.000
163	P0000012	Drevené dvere exter. kazetové 2/3 presklenie trojsklom 0,975 x 1,97 náter farebný Tikkurila	ks	2.000	1 517.02	3 034.04	0.000
164	P0000013	Drevené dvere exterier. kazetové dvojkridlové 2/3 presklenie 1,75 x 2,035 náter	ks	2.000	2 872.90	5 745.80	0.000
165	P0000014	Typové dyhované interierové 0,9 x 1,97	ks	1.000	134.54	134.54	0.000
166	P0000041	Obklad z tvrdého dreva 80-100mm šírky	m2	30.000	13.94	418.20	0.000
167	R0000004	Montáž dverí	ks	12.000	73.28	879.36	0.000
168	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0.000	0.12	0.00	0.000

D13

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

5 394.74

0.015

169	P0000002	Sada 7,3 m - komínové nerezové vložky 160 hr.1,0mm s dvierkami bez striešky	sad a	6.000	882.08	5 292.48	0.000
170	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	7.497	1.77	13.27	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
171	61139032522	Bezpečnostná mreža proti vlámaniu	m2	7.497	11.87	88.99	0.015

D14 PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

172	781445012_1	Keramické obkladačky stien 150*150	m2	8.000	77.49	619.92	0.000
-----	-------------	------------------------------------	----	-------	-------	--------	-------

D15 NÁTERY

12 831.30 2.812

173	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2 500.000	3.76	9 400.00	0.000
174	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 100.000	0.07	77.00	0.187
175	783894112	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	250.000	2.02	505.00	0.000
176	783894222	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM vnútorným bielym stien dvojnásobný	m2	850.000	2.05	1 742.50	0.000
177	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	90.000	2.05	184.50	0.000
178	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	10.000	0.21	2.10	0.000
179	783292002	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. ostatné - disperzné jednonásobné 2x s emailovaním	m2	10.000	5.41	54.10	0.000
180	783292007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. ostatné - disperzné základný	m2	10.000	2.41	24.10	0.000
181	783601814	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí troj a viac výplňových	m2	50.000	0.21	10.50	0.000
182	783615300	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	50.000	12.13	606.50	0.000
183	783785102	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne, napeňujúce, Plamostop D Transparent hrúbky 440 g/m2, odolnosť 16 min.	m2	2 500.000	0.09	225.00	2.625

D16 LOKÁLNE VYKUROVANIE

13 413.77 0.000

184	795121121	Umiestnenie a osadenie prenosných kachlí na pevné palivo s hmotn. nad 100 do 250 kg	ks	4.000	28.88	115.52	0.000
185	795121811	Odpojenie a odobranie prenosných kachiel alebo sporákov na pevné palivo s hmotnosťou do 100 kg, -0,08000t	ks	3.000	2.92	8.76	0.000
186	795121813	Odpojenie a odobranie prenosných kachiel alebo sporákov na pevné palivo s hmotnosťou nad 250 kg, -0,28000t	ks	1.000	7.72	7.72	0.000
187	P0000034	Svietidlo stropné LED	ks	20.000	196.18	3 923.60	0.000
188	P0000035	Statické elektr. akumulčné kachle Gabarron ADS-168, 1600 W, 84,5 kg	ks	2.000	639.81	1 279.62	0.000
189	P0000036	Dynamické elektr. kachle Gabarron ADL-2012, 2000 W, 117 kg	ks	4.000	713.62	2 854.48	0.000
190	P0000037	Kachľová pec Thorma Borgholm top keramik cappucino 3,5-9 kW	ks	3.000	1 317.06	3 951.18	0.000
191	P0000038	sporák kachľový na tuhé palivo DUDA - model nr3	ks	1.000	1 272.89	1 272.89	0.000

Montážne práce M-24 MONTÁŽ

VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

192	240080001	Potrúbie kruhové skup. I. Veľkosť : do D 100	m	10.000	13.15	131.50	0.000
-----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

D18 Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení

242.60 0.000

193	950101001	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkevej skrine	ks	5.000	4.90	24.50	0.000
194	950104004	Svetelné spotrebiče kontrola stavu v prostredí s nebezpečím požiaru	ks	30.000	6.01	180.30	0.000
195	950104010	El.spotrebiče kontrola stavu tepeľ.spotr.priamovykur.pevne pripoj.s výkonom do 10 kW, v priest.,bezpe	ks	15.000	2.52	37.80	0.000

784 Dokončovacie práce - maľby

66.92 0.008

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
196	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	25.740	0.79	20.33	0.003
197	784453271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmaľ, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodišku výšky do 3, 80 m	m2	25.740	1.81	46.59	0.005

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

						148.50	0.000
198	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	225.000	0.66	148.50	0.000

Celkom

212 122.82 41.252

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Kultúrny dom Medovarce

Názov objektu SO 02 - Bleskozvod

JKSO

EČO

Miesto

Obec Medovarce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

PROSPECT, spol. s r.o.

34 107 100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

28.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 929.09	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	1 635.07	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		5 564.16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 564.16
24	DPH 20.00 % z 5 564.16	1 112.83
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 676.99

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0.00
27	Kľzáva doložka	0.00
28	Zvýhodnenie +-	0.00

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Medovarce

Objekt: SO 02 - Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Obec Medovarce

Spracoval:

Dátum: 28. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
921		Elektromontáže				4 822.75	0.000
1	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	25.000	3.50	87.50	0.000
2	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	25.000	1.35	33.75	0.000
3	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	30.000	1.18	35.40	0.000
4	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	30.000	1.18	35.40	0.000
5	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2.000	0.81	1.62	0.000
6	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1.000	1.02	1.02	0.000
7	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1.000	1.00	1.00	0.000
8	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	16.000	0.95	15.20	0.000
9	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a škridlové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22	ks	16.000	0.76	12.16	0.000
10	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	10.000	1.02	10.20	0.000
11	3544216550	Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 03	ks	10.000	0.67	6.70	0.000
12	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6.000	2.99	17.94	0.000
13	3544219100	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 s podl.	ks	6.000	1.37	8.22	0.000
14	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2.000	2.96	5.92	0.000
15	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	2.000	1.22	2.44	0.000
16	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2.000	7.79	15.58	0.000
17	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	2.000	4.96	9.92	0.000
18	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	4.000	0.17	0.68	0.000
19	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	4.000	0.84	3.36	0.000
20	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6.000	18.52	111.12	0.000
21	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	6.000	17.92	107.52	0.000
22	210221000	Aktívny bleskozvod - impulzný 1012 1D	ks	1.000	430.19	430.19	0.000
23	3544245850	Aktívny bleskozvod - impulzný Active 1D ?T=12 μs, na rod domy a menšie budovy, ozn. AFB 1012 1D	ks	1.000	1 939.97	1 939.97	0.000
24	210221020	Počítadlo úderov blesku	ks	1.000	44.86	44.86	0.000
25	3544246000	Počítadlo úderov blesku + 2 spojky ozn. AFV 0907 CF	ks	1.000	443.70	443.70	0.000
26	210221032	Nadstavovacia tyč pre aktívny bleskozvod 5,5 m	ks	3.000	25.73	77.19	0.000
27	3544246030	Nadstavovacia tyč žiarovo - zinkovaná 5,5m-príslušenstvo k aktívnym bleskozvodom	ks	3.000	371.39	1 114.17	0.000
28	210221041	Konzola na hmoždinky dĺžka 310	ks	2.000	18.66	37.32	0.000
29	3544246090	Konzola (dĺžka 310) na hmoždinky-príslušenstvo k aktívnym bleskozvodom	ks	2.000	103.73	207.46	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	8595057600140	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 KA, KOPOS	ks	1.000	2.30	2.30	0.000
31	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1.000	2.94	2.94	0.000

946 Zemné práce pri externých montážach

186.00 0.000

32	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	26.000	5.39	140.14	0.000
33	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	26.000	1.33	34.58	0.000
34	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	9.100	1.24	11.28	0.000

950 Revízia elektrických, tlakových a plynových zariadení

555.41 0.000

35	000000000	OPaS	mer	1.000	218.51	218.51	0.000
36	000000000	VRN 6%	kpl.	1.000	336.90	336.90	0.000

Celkom

5 564.16 0.000